

## Technische lijst - Nijinsky

<b>Algemeen Gegevens</b>	
Titel:	De Sprong van Nijinsky
Regie:	Titus Tiel Groenestege
Scenografie:	Karl klomp
Producent:	
<b>Contactgegevens</b>	
Zakelijk/Productieleider:	Tamara Keasberry Tel: 0641485982 / info@violaviola.nl
1 <sup>e</sup> inspeciënt:	Rik van der veen Tel: 0681358428 / Mail: info@rikvanderveen.nl
<b>Medewerkers</b>	
Aantal technici opbouw:	Gezelschap komt met 2 personen techniek Wij vragen 2 Allround technici Stagiaires worden gezien als overige personeel
Aantal technici voorstelling:	Gezelschap komt met 2 personen techniek Theater 1 allround technici
Aantal technici afbouw:	Gezelschap komt met 2 personen techniek Theater 1 allround technici
Aantal acteurs:	3 muzikanten en 2 dansers
<b>Andere gegevens</b>	
Aankomst techniek:	Bij Avond voorstelling: 13:00 Bij Matinee: 10:00

Duur voorstelling	75 Min zonder pauze
Transport:	1 Sprinter met decor en techniek
Parkeren:	1 parkeer plek voor Sprinter
Aantal kleedkamers:	Minimaal 2 kleedkamers
Aankomst acteurs/muzikanten	17:00
<b>Decor</b>	
Materialen:	We hebben 15 banners van 5 meter lang die we inhangen en waar op geprojecteerd word. We maken graag gebruik van de trekkenwand. Wanneer er geen trekken zijn gebruiken we graag trussen van het huis waar we de banners in hangen. Zijn hier vragen over neem vooral even contact op.
<b>Voorstelling &amp; Techniek</b>	
Toneelbeeld:	Het toneelbeeld bestaat uit 15 bijna transparante banners die hangen en waar op geprojecteerd word. Aan de linker kant is er iets meer open ruimte waar dan ook de muzikanten het meeste van tijd zullen staan. tussen de banners staat nog een klein rond podiumpje. Er hangt ook een Led strip van 8 meter van links hoog naar rechts beneden.  Er zijn 2 dansers en 3 muzikanten 2 x viool en 1 keys
Zaal open:	10 minuten voor aanvang
Laatkomers:	Per locatie even bespreken
Afstopping:	4 Poten
Toneel Opening:	Niet meer dan 14 meter

Balletvloer:	Zwarte balletvloer van het huis																				
Voordoek:	Er word geen gebruik gemaakt van het voordoek																				
Techniekplaatsen:	Graag techniekplaatsen in de zaal																				
Orkestbak:	De orkestbak word niet gebruikt																				
Geluid:	<table border="0"> <tr> <td><u>Nemen zelf mee</u></td> <td><u>Van het huis</u></td> </tr> <tr> <td>Zender rack</td> <td>L/R/C/S Los aangestuurd</td> </tr> <tr> <td>Stage rack</td> <td>4 X Monitor speaker</td> </tr> <tr> <td>Geluidstafel (m32)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FX Speakers (achter in de zaal)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cat6 op haspel</td> <td></td> </tr> </table>	<u>Nemen zelf mee</u>	<u>Van het huis</u>	Zender rack	L/R/C/S Los aangestuurd	Stage rack	4 X Monitor speaker	Geluidstafel (m32)		2 FX Speakers (achter in de zaal)		Cat6 op haspel									
<u>Nemen zelf mee</u>	<u>Van het huis</u>																				
Zender rack	L/R/C/S Los aangestuurd																				
Stage rack	4 X Monitor speaker																				
Geluidstafel (m32)																					
2 FX Speakers (achter in de zaal)																					
Cat6 op haspel																					
Licht:	<table border="0"> <tr> <td><u>Nemen zelf mee</u></td> <td><u>Van het huis</u></td> </tr> <tr> <td>ETC Nomad</td> <td>20X Fresnel 201/200</td> </tr> <tr> <td>Let strip 8 meter</td> <td>9X Profiel 202/Open</td> </tr> <tr> <td>2 Ballestorens</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 X Vloerstatief</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 X DMX Splitter</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 X 2KW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 X Yara</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 X sunstrip</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 X SGM Q7</td> <td></td> </tr> </table>	<u>Nemen zelf mee</u>	<u>Van het huis</u>	ETC Nomad	20X Fresnel 201/200	Let strip 8 meter	9X Profiel 202/Open	2 Ballestorens		4 X Vloerstatief		1 X DMX Splitter		1 X 2KW		4 X Yara		4 X sunstrip		2 X SGM Q7	
<u>Nemen zelf mee</u>	<u>Van het huis</u>																				
ETC Nomad	20X Fresnel 201/200																				
Let strip 8 meter	9X Profiel 202/Open																				
2 Ballestorens																					
4 X Vloerstatief																					
1 X DMX Splitter																					
1 X 2KW																					
4 X Yara																					
4 X sunstrip																					
2 X SGM Q7																					
Projectie:	We nemen zelf een projector mee die op in de regie cabine neer zetten of op kunnen hangen																				
Special effects:	We maken gebruik van een hazer die we zelf mee hebben. Er zal strobe effect plaats vinden voor 40 SEC																				
Changementen:	We hebben geen changementen																				
Overige:	We maken geen gebruik van de piano of vleugel we hebben alle instrumenten zelf mee																				
Bijlage:	Lichtplan Foto decor																				

